

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Slow tourism nella pianura veronese: realizzazione di infrastrutture su piccola scala, punto informativo e parcheggio; riqualificazione e messa in sicurezza di percorso naturalistico esistente. CAP 3 - BACHECHE

COMMITTENTE: COMUNE DI CEREAA

Data, 27.02.2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 B.96.04.a	Fornitura in cantiere di bacheca in legno trattato in autoclave completa di tettoia. BACHECA Dimensioni 150 cm x 290 cm 2	2,00		
	SOMMANO n	2,00	449,00	898,00
2 D.01.02.a	AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore 16	16,00		
	SOMMANO h	16,00	41,52	664,32
3 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ore 16	16,00		
	SOMMANO h	16,00	30,19	483,04
4	spese generali ed utile dell'impresa 25% x 2045.36	1,00		
	SOMMANO	1,00	511,34	511,34
5 F.14.63.b	Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei tipi:.. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50 1	1,00		
	SOMMANO n	1,00	36,15	36,15
6 F.14.70.00	Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 1 1	1,00		
	SOMMANO n	1,00	21,20	21,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2'614,05
	T O T A L E euro			2'614,05
	A R I P O R T A R E			2'614,05

